

**ОБГРУНТУВАННЯ**  
**технічних та якісних характеристик,**  
**очікуваної вартості та/або бюджетного призначення**  
**предмета закупівлі**

**Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.**  
**вул. Пекарська, 69, м. Львів, Львівська область, Україна, 79010.**

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710»

**1. Предмет закупівлі за кодом ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт 5 кухонь в гуртожитку № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького за адресою : м. Львів, вул. Мечнікова 8 б).**

**2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-08-002836-a**

**4. Очікувана вартість закупівлі: 607 411,00 (шістсот сім тисяч чотириста одинадцять гривень, 00 копійок) з ПДВ**

**КЕКВ: КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)**

**5. Кількість: 1 посл.**

**6. Місце постачання: 79010, м. Львів, вул. вул. Мечнікова 8 б.**

**7. Мета закупівлі.**

Закупівля здійснюється з метою проведення ремонту кухонь гуртожитку №2.

**8.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Ремонтно-будівельні роботи			
	Прорізи			
1	Демонтаж дверних коробок	шт	16,0	
2	Знімання дверних полотен	м2	9,3	
3	Знімання наличників	м	111,0	
4	Демонтаж віконної фрамуги (600x700)	шт	5,0	
5	Установлення дверних блоків (0,66x2,05)	м2	6,75	
6	Очищення поверхонь підвіконників від олійної фарби	м2	4,2	
7	Грунтування поверхні підвіконників бетонконтактом	м2	4,2	
8	Вирівнювання поверхні підвіконників клеєм	м2	3,8	
	Сантехнічні роботи			
9	Демонтаж двохсекційних мийок	комплектів	5,0	
10	Демонтаж змішувачів	шт	5,0	
11	Установлення металевого каркасу	шт	5,0	

	(основа під мийку)			
12	Установлення двохсекційних мийок	комплектів	5,0	
13	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м трубопроводу	5,0	
14	Установлення змішувачів	шт	5,0	
15	Установлення кранів кутових	шт	10,0	
	Підлоги			
16	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12,0	
17	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	12,0	
18	Грунтування мозаїчної основи підлог бетонконтактом	м2	69,0	
19	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	81,0	
20	Додавати 20мм товщини шару цементної стяжки	м2	45,0	
21	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	87,5	
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток	м2	81,0	
23	Улаштування сапожка по периметру кладової (висотою 10см)	м	22,0	
	Заміна стояків каналізаційного та водопровідного			
24	Розбирання замурівки каналізаційних інженерних мереж в 0,25 цеглини	м3	0,7	
25	Демонтаж трубопроводу водопостачання діаметром 25 мм	м трубопроводу	11,0	
26	Демонтаж трубопроводу водопостачання діаметром 32 мм	м трубопроводу	10,0	
27	Демонтаж трубопроводу водопостачання діаметром 40 мм	м трубопроводу	5,0	
28	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м трубопроводу	17,0	
29	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	17,0	
30	Прочищення внутрішньої каналізаційної	м трубопроводу	10,0	

	мережі д.100мм			
31	Під'єднання нових трубопров. до старої каналіз. мережі	врізування	1,0	
32	Під'єднання діючих ведремонтованих блоків до нового каналізаційного стояка	врізування	4,0	
33	Демонтаж вентилів діаметром 40 мм	шт	2,0	
34	Установлення вентилів д.40мм	шт	2,0	
35	Установлення фільтрів грубої очистки д. 40мм	фільтр	2,0	
36	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	20,0	
37	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	8,0	
38	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	10,0	
39	Демонтаж вентилів 1/2	шт	8,0	
40	Під'єднання діючих с/в до стояків д.20мм	шт	8,0	
41	Влаштування термоізоляції трубопроводів водопостачання д.32мм	м трубопроводу	20,0	
42	Влаштування термоізоляції трубопроводів водопостачання д.25мм	м трубопроводу	8,0	
43	Влаштування термоізоляції трубопроводів водопостачання д.20мм	м трубопроводу	10,0	
44	Замурівка каналу інженерних мереж в 1/4 цеглини	м <sup>2</sup>	7,5	
45	Установлення люків ревізійних (для каналіз. мережі)	грати	3,0	
	Перегородки			
46	Розбирання цегляних перегородок	м <sup>3</sup>	1,62	
47	Демонтаж залізобетонних перемичок	м <sup>3</sup>	0,032	
48	Улаштування цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини окремими місцями	м <sup>2</sup>	3,5	

49	Установлення залізобетонних перемичок	м3	0,032	
	Штукатурні роботи			
50	Закладування прорізів в перегородках (після демонтажу фрамуги) цеглою	м2	2,1	
51	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	67,0	
52	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, стель та віконних відкосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	105,0	
53	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	м	45,0	
54	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	м3	0,2	
55	Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	172,0	
56	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	19,8	
	Облицювальні роботи			
57	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	172,0	
58	Облицювання поверхонь укосів	м2	19,8	
59	Облицювання відремontованого підвіконника керамогранітом	м2	3,8	
	Малярні роботи			
60	Опорядження стиків панелей з обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	45,0	
61	Вирівнювання стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	27,0	
62	Вирівнювання стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	38,0	
63	Шпаклювання стель шпаклівкою за 2 рази	м2	66,0	

64	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	66,0	
65	Вирівнювання стін по периметру до рівня плитки стартовим гіпсом до 10 мм	м2	5,0	
66	Шпаклювання стін шпатівкою фінішн.	м2	5,0	
67	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	5,0	
68	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	3,7	
69	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	5,5	
	Електромонтажні роботи та вентиляція			
70	Демонтаж вентиляційних решіток	грати	10,0	
71	Демонтаж схованої електропроводки	м одного проводу	110,0	
72	Демонтаж вимикачів та розеток	шт	15,0	
73	Демонтаж світильників з лампами розжар.	шт	5,0	
74	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м проводу	135,0	
75	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів	м проводу	15,0	
76	Установлення вимикача одноклав.	шт	10,0	
77	Установлення розеток	шт	15,0	
78	Установлення вентиляційних решіток	грати	10,0	
79	Монтаж світильників	шт	5,0	
	Різні роботи			
80	Навантаження сміття вручну	т	12,03	
81	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	12,03	

**Обґрунтування вартості предмета закупівлі:** Очікувану вартість предмету закупівлі визначено на підставі кошторисної документації.